

## CENTROS DESARROLLO INFANTIL

Fecha 22/3/2022

## TIPOLOGÍA CENTRO ESQUINA - 2B

## LISTADO DE PLANOS

OBRA	TIPOLOGIA	RUBRO	Nº DE PLANO	TITULO	ESC	NOMBRE DEL ARCHIVO EDITABLE	VERSION	
<b>PLANOS DE ARQUITECTURA - A</b>								
<b>PLANTAS CORTES VISTAS - A</b>								
1	CDI	2B	A	A01	PLANTA BAJA	1:100	CDI_2B_A_A01	v3
2	CDI	2B	A	A02	PLANTA BAJA DE TABIQUES Y TERMINACIONES	1:100	CDI_2B_A_A02	v3
3	CDI	2B	A	A03	PLANTA +2.10 DE TABIQUES Y TERMINACIONES	1:100	CDI_2B_A_A03	v3
4	CDI	2B	A	A04	PLANTA DE TECHOS	1:100	CDI_2B_A_A04	v3
5	CDI	2B	A	A05	PLANTA DE SOLADO	1:100	CDI_2B_A_A05	v3
6	CDI	2B	A	A06	PLANTA DE CIELORRASOS	1:100	CDI_2B_A_A06	v3
7	CDI	2B	A	A07	VISTA FRENTE LONGITUDINAL Y LATERAL ACCESO	1:75	CDI_2B_A_A07	v3
8	CDI	2B	A	A08	VISTA CONTRAFRENTE LONG Y CONTRAFRENTE	1:75	CDI_2B_A_A08	v3
9	CDI	2B	A	A09	CORTE A-A	1:50	CDI_2B_A_A09	v3
10	CDI	2B	A	A10	CORTE B-B	1:50	CDI_2B_A_A10	v3
11	CDI	2B	A	A11	CORTE B-B	1:50	CDI_2B_A_A11	v3
<b>PLANILLA DE CARPINTERIAS - PC</b>								
10	CDI	2B	A	PC01	PLANILLA DE CARPINTERIAS PUERTAS	1:50	CDI_2B_A_PC01	v3
11	CDI	2B	A	PC02	PLANILLA DE CARPINTERIAS PUERTAS	1:50	CDI_2B_A_PC02	v3
12	CDI	2B	A	PC03	PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS	1:50	CDI_2B_A_PC03	v3
13	CDI	2B	A	PC04	PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS	1:50	CDI_2B_A_PC04	v3
14	CDI	2B	A	PC05	PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS	1:50	CDI_2B_A_PC05	v3
15	CDI	2B	A	PC06	PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS	1:50	CDI_2B_A_PC06	v3
16	CDI	2B	A	PC07	PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS SUPERIORES	1:50	CDI_2B_A_PC07	v3
17	CDI	2B	A	PC08	PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS SUPERIORES	1:50	CDI_2B_A_PC08	v3
18	CDI	2B	A	PC09	PLANILLA DE CARPINTERIAS METALICAS	1:50	CDI_2B_A_PC09	v3
19	CDI	2B	A	PC10	PLANILLA DE CARPINTERIAS METALICAS	1:50	CDI_2B_A_PC10	v3
20	CDI	2B	A	PC11	PLANILLA DE CARPINTERIAS METALICAS	1:50	CDI_2B_A_PC11	v3
21	CDI	2B	A	PR1	PLANILLA DE REJAS	1:50	CDI-2B_A_PRO1	v3
22	CDI	2B	A	PR2	PLANILLA DE REJAS	1:50	CDI-2B_A_PRO2	v3
23	CDI	2B	A	PR3	PLANILLA DE REJAS	1:50	CDI-2B_A_PRO3	v3
24	CDI	2B	A	PR4	PLANILLA DE REJAS	1:50	CDI-2B_A_PRO4	v3
<b>DETALLES - D</b>								
25	CDI	2B	A	D01b	CANAL HORMIGON + TABIQUE		CDI_Ce_A_D01b	v3
26	CDI	2B	A	D01c	CANAL HORMIGON + TABIQUE		CDI_Ce_A_D01c	v3
27	CDI	2B	A	D02	ENCUENTRO CUBIERTA + TABIQUE PATIO		CDI_Ce_A_D02	v3
28	CDI	2B	A	D03	ENCUENTRO CUBIERTA + TABIQUE PATIO		CDI_Ce_A_D03	v3
29	CDI	2B	A	D04	ENCUENTRO CUBIERTA + TABIQUE + VENTANA		CDI_Ce_A_D04	v3
30	CDI	2B	A	D04b	ENCUENTRO CUBIERTA + TABIQUE		CDI_Ce_A_D04b	v3
31	CDI	2B	A	D04c	ENCUENTRO TABIQUE + CORDON H"A*		CDI_Ce_A_D04c	v3
32	CDI	2B	A	D05	TABIQUE-VENTANA-VIGUETAS		CDI_Ce_A_D05	v2
33	CDI	2B	A	D05b	TABIQUE-VIGUETAS		CDI_Ce_A_D05b	v2
34	CDI	2B	A	D06	TABIQUE-VENTANA-VIGUETAS + CORDON H"A*		CDI_Ce_A_D06	v2
35	CDI	2B	A	D07	ALERO ACCESO		CDI_Ce_A_D07	v3
36	CDI	2B	A	D08a	VIGUETA EN PATIO - SUPERIOR		CDI_Ce_A_D08a	v2
37	CDI	2B	A	D08b	VIGUETA EN PATIO - MEDIO		CDI_Ce_A_D08b	v2
38	CDI	2B	A	D08c	VIGUETA EN PATIO - INFERIOR		CDI_Ce_A_D08c	v2
39	CDI	2B	A	D09	PILETON DE A"*		CDI_Ce_A_D09	v2
40	CDI	2B	A	D10	MUEBLE APOYO PILETON A"*		CDI_Ce_A_D10	v2
41	CDI	2B	A	D12	BANCO		CDI_Ce_A_D11	v1
<b>PLANOS DE ESTRUCTURA - E</b>								
42	CDI	2B	E	E01	PLANTA DE FUNDACIONES	1:100	CDI-2B_E_E01	v3
43	CDI	2B	E	E02	PLANTA DE ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA h=2.10	1:100	CDI-2B_E_E02	v3
44	CDI	2B	E	E03	PLANTA DE ESTRUCTURA BAJO CUBIERTA DE CUBIERTA	1:100	CDI-2B_E_E03	v3
45	CDI	2B	E	E04	ESTRUCTURA DE CUBIERTA	1:101	CDI-2B_E_E04	v3
<b>PLANOS DE INSTALACIONES - I</b>								
46	CDI	2B	I	IE01	PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	1:100	CDI_2B_I_IE01	v3
47	CDI	2B	I	II01	PLANTA DE INSTALACION DE INCENDIO	1:100	CDI_2B_I_II01	v3
48	CDI	2B	I	IS01	PLANTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	1:100	CDI_2B_I_IS01	v3
49	CDI	2B	I	IT01	PLANTA DE INSTALACION TERMOMECANICA	1:100	CDI_2B_I_IT01	v3
<b>PAISAJISMO - PA</b>								
50	CDI	2B	P	P01	PLANTA PAISAJISMO	1:100	CDI_2B_P_P01	v3
51	CDI	2B	P	P02	DETALLE PAISAJISMO	1:20	CDI_2B_P_P02	v3

## REFERENCIAS

## TIPOLOGIAS

1 ENTRE MEDIANERAS  
2 ESQUINA  
3 EXCENTO

## RUBRO

A ARQUITECTURA  
E ESTRUCTURA  
I INSTALACIONES  
P PAISAJISMO

Cr. Pablo Petrecca  
Intendente  
Municipalidad de Junín

CENTROS DE IRA INFANCIA - TIPOLOGÍA 2B sin medianera		v4	
OBRA:	SIPPE		
PLANILLA DE ITEMS PARA PRESUPUESTAR			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS		COMPUTO
<b>1</b>	<b>ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA</b>		
1.1	Estudio de Suelos	U.	1,00
1.2	Cálculo y proyecto ejecutivo de la estructura (documentación de obra)	U.	1,00
<b>2</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
2.1	Cartel de obra	U.	1,00
2.2	Obrador y sanitarios, iluminación, fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra	GI	1,00
2.3	Protecciones a vecinos, vehículos y transeúntes (bandejas, defensas, etc.)	GI	1,00
<b>3</b>	<b>MOVIMIENTOS DE SUELOS</b>		
3.1	Limpieza general, nivelación y replanteo	m2	300,00
3.2	Desmonte y excavación para platea de fundación y viga de fundación	m3	128,20
3.3	Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15 cm c/u)	m3	78,70
<b>4</b>	<b>HORMIGÓN</b>		
4.1	Platea H° A° H30 (con doble malla) (incluye refuerzos)	m3	40,43
4.2	Viga de fundación	m3	11,2
4.3	Tabiques de H° A°	m3	4,5
4.4	Canaletón de H° A°	m3	7,40
4.5	Cordon de H° A° paredes exteriores 18x30 cm	ml	82,00
4.6	Banquina de H° A° p/ apoyo de tanques	m3	0,75
4.7	Bases de H° A° para puntales de rejas	m3	0,90
4.8	Cordón de H° A° - canteros 10x15cm	ml	12,00
<b>5</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>		
5.1	Columnas C - Tubo estructural metalico sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintetica antióxido y relleno de hormigón)	ml	66,15
5.2	Columnas CR - Tubo estructural secundario sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintética antióxido)	ml	61,95
5.3	Cruces de San Andrés - cubierta	ml	40,30
5.4	Vigas de Cubierta - Tubo estructural metálico sección rectangular 160x80mm (incluye pintura sintética antióxido)	ml	129,86
5.5	Vigas de Planta Baja - Tubo estructural secundario metálico sección cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antióxido) (h=7.10)	ml	131,85
5.6	Estructura de entripiso - Tubo estructural metálico sección cuadrada 50x50mm - (incluye pintura sintética antióxido)	ml	35,39
5.7	Montante Perfil "C" 80x40x15 esp 1,6 mm - refuerzo fachada	ml	73,00
5.8	Solera inferior perfil "U" 85x40 - refuerzo fachada	ml	17,00
5.9	Flejes Planchuela Metalica esp 52 mm - refuerzo fachada	ml	67,00
<b>6</b>	<b>ALBAÑILERÍA</b>		
6.1	<b>MAMPOSTERÍA</b>		
6.1	<b>TABIQUES</b>		
6.1.1	Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + Placa cementicia exterior (incluye perfleria, aislación térmica e hidrófuga)	m2	149,00
6.1.2	Tabique interior: Placas de roca de yeso (incluye perfleria y aislación térmica)	m2	106,50
6.2	<b> AISLACIONES</b>		
6.2.1	Aislación hidrófuga bajo platea Film polietileno 200 mic.	m2	247,50
6.3	<b>REVOQUES</b>		
6.3.1	Revoque grueso + revoque fino + aislación hidrófuga cementicia	m2	20,00
6.4	<b>CONTRAPISOS Y CARPETAS</b>		
6.4.1	Contrapiso H° P° - Patios	m2	38,00
6.4.2	Contrapiso sobre platea esp.7cm - Interiores	m2	225,00
6.4.3	Carpeta niveladora de concreto - Patios de Juegos	m2	37,80
6.4.4	Banquina para bajo mesada esp.10cm	m2	16,50
6.5	<b>REVESTIMIENTOS</b>		
6.5.1	Cerámica blanca 20 x 20 c/junta tomada (incluye adhesivo y pastina)	m2	83,60
<b>7</b>	<b>CUBIERTA</b>		
7.1	<b>CUBIERTA INCLINADA</b>		
7.1.1	Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada c/ estructura de madera - Incluye Aislación Térmica e Hidrófuga y placas OSB con pintura ignifuga	m2	213,00
7.2	<b>ZINGUERÍA</b>		
7.2.1	Zinguería BWG 18 en encuentro de cubierta con canaleta de H° A°	ml	17,4
7.2.2	Zinguerías BWG 18 para cierres perimetrales en cubiertas	ml	73,00
<b>8</b>	<b>PISOS Y ZÓCALOS</b>		
8.1	Mosaico granítico 30x30 - Interiores	m2	187,00
8.2	Placa OSB 18mm - Entrepisos (incluye pintura en barniz ignifugo)	m2	23,00
8.3	Cemento alisado - Patio de acceso	m2	29,00
8.4	Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm - Patios de Juegos	m2	37,00
8.5	Zócalos Sanitarios Graníticos 10x30	ml	161,00
<b>9</b>	<b>CIELORRASO</b>		
9.1	Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios	m2	9,00
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	Latex acrilico color blanco	m2	222,50
10.2	latex acrilico color	m2	12,00
10.3	Revestimiento acrilico texturado TIPO TARQUINI o CALIDAD SUPERIOR p/ exterior	m2	127,50
<b>11</b>	<b>CARPINTERIAS</b>		
11.1	Carpinterias s/planilla	GL	1,00
<i>Completar ancho y alto solo en el caso de que la carpinteria se modifique en base a la del prototipo.</i>			
PE1	Ancho y Alto:	CANT	1,00
PE2	Ancho y Alto:	CANT	2,00
PE3	Ancho y Alto:	CANT	1,00
P2	Ancho y Alto:	CANT	4,00
P3	Ancho y Alto:	CANT	1,00
P4	Ancho y Alto:	CANT	4,00
P5	Ancho y Alto:	CANT	2,00
P6	Ancho y Alto:	CANT	1,00
PV1	Ancho y Alto:	CANT	2,00
PV2	Ancho y Alto:	CANT	1,00
PV3	Ancho y Alto:	CANT	1,00
PV4	Ancho y Alto:	CANT	1,00
PV5	Ancho y Alto:	CANT	1,00
PV6	Ancho y Alto:	CANT	2,00
PV7	Ancho y Alto:	CANT	1,00
V1	Ancho y Alto:	CANT	2,00
V2	Ancho y Alto:	CANT	4,00
V3	Ancho y Alto:	CANT	1,00

Cr. Pablo Petrecca  
Intendente  
Municipalidad de Junin

V4	Ancho y Alto:	CANT	1,00
V5	Ancho y Alto:	CANT	1,00
V6	Ancho y Alto:	CANT	1,00
V7	Ancho y Alto:	CANT	1,00
VS1	Ancho y Alto:	CANT	1,00
VS2	Ancho y Alto:	CANT	1,00
VS3	Ancho y Alto:	CANT	1,00
VS4	Ancho y Alto:	CANT	3,00
VS5	Ancho y Alto:	CANT	3,00
VS6	Ancho y Alto:	CANT	1,00
VS7	Ancho y Alto:	CANT	1,00
VS8	Ancho y Alto:	CANT	1,00
VS9	Ancho y Alto:	CANT	1,00
VS10	Ancho y Alto:	CANT	1,00
<b>12</b>	<b>HERRERIA</b>		
12.1	Herrería s/planilla	GL	1,00
12.1.3	R 1 4.96	ud	1,00
12.1.4	R 2 6.39	ud	1,00
12.1.1	R3 3.00X5.00 (cubierta)	ud	1,00
12.1.2	R4 4.50X5.00 (cubierta)	ud	1,00
12.1.3	R5 4.50X5.00 (cubierta)	ud	1,00
12.1.4	R3A 3.81	ud	1,00
12.1.5	R4A 4.38	ud	1,00
12.1.6	R6 4.46	ud	1,00
12.1.7	R7 2.88	ud	1,00
12.1.8	RM1 Modulo adicional de reja perimetral	ml	6,00
12.1.9	RM2 Modulo adicional de reja perimetral	ml	1,00
12.1.10	RM3 Modulo adicional de reja perimetral	ml	3,00
12.1.11	RM4 Modulo adicional de reja perimetral	ml	2,66
12.1.12	RD01- Rejilla tipo guardaganado	mL	3,00
12.2	Corramiento de viguetas	m2	55,00
<b>13</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>		
13.1	CONEXION A RED		
13.1.1	Pilar eléctrico c/toma	u	1,00
13.1.2	Tendido de alimentación desde pilar a Tablero General	u	1,00
13.1.3	Puesta a tierra certificada	u	1,00
13.2	TABLEROS		
13.2.1	Tablero General (Baja tension, AA, Bomba y Corrientes débiles)	u	1,00
13.3	PORTACABLES		
13.3.1	Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm	ml	24,09
13.4	ILUMINACION Y TOMACORRIENTES		
13.4.1	Bocas de iluminación	u	91,00
13.4.2	Bocas de tomacorrientes simples	u	8,00
13.4.3	Bocas de tomacorrientes dobles	u	28,00
13.4.4	Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extracción)	u	12,00
13.5	LUMINARIAS		
13.5.1	Aplique 1: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMFNAC, modelo MAREA o calidad superior 95x1270x94mm 20W	U.	30,00
13.5.2	Aplique 2: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMFNAC, modelo MAREA o calidad superior 95x660x94mm 10W	U.	5,00
13.5.3	Aplique 3: Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor tipo LUMFNAC, modelo POLO-P o calidad superior 165x165x35mm 12w	U.	6,00
13.5.4	Aplique 4: Luminaria led de aplicar, cuerpo oval tipo LUMFNAC, modelo OVAL o calidad superior 271x146x67mm 20w	U.	7,00
13.5.5	Aplique 5: Proyector led de 30w	U.	2,00
13.5.6	Aplique 7: Artefacto Aplique b/alcena o estante, difusor acrílico satinado, led e interruptor incorporados 900 mm 15 w	U.	21,00
13.5.6	Artefacto Led Indicador de SALIDA	U.	2,00
13.5.7	Artefacto Led emergencia	U.	11,00
13.6	CORRIENTES DEBILES		
13.6.1	TELLEFONIA Y DATOS (3 bocas vacías de datos, incluye cableado y rack c/patchera y switch)	U.	1,00
13.7	DETECCION DE INCENDIO		
13.7.1	Bocas vacías para Deteccion de incendio	u	1,00
13.7.2	Central de incendio	u	1,00
13.7.3	Detector de humo c/ Base	u	7,00
13.7.4	Pulsador de alarma	u	2,00
13.7.5	Sirena con estirobo	u	2,00
13.7.6	Detector de gas	u	1,00
13.8	SEGURIDAD		
13.9	Portero eléctrico	u	1,00
<b>14</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
14.1	CONEXIONES Y TENDIDOS		
14.1.1	Conexión a la red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentación a Tanque de reserva	u	1,00
14.1.2	Tanques de acero inoxidable de 2000 lts	u	2,00
14.1.3	Bombas presurizadoras	u	2,00
14.1.4	Termotanque eléctrico 60lt Alta recuperación marca Rheem o calidad superior	u	2,00
14.1.5	Termotanque eléctrico 120lt Alta recuperación marca Rheem o calidad superior	u	1,00
14.1.6	Agua fría - Tendidos completos	u	1,00
14.1.6.1	Cañería de polipropileno 19mm	ml	122,00
14.1.6.2	Canilla de servicio	u	4,00
14.1.6.3	Llave de paso	u	12,00
14.1.6.4	Llave de paso gral	u	3,00
14.1.7	Agua Caliente - Tendidos completos	u	1,00
14.1.7.2	Llave de paso	u	12,00
14.1.7.3	Llave de paso gral	u	3,00
14.1.8	Desagues cloacales - Tendidos completos	u	1,00
14.1.8.1	Cañería de pvc de 110	ml	54,00
14.1.8.2	Cañería de pvc de 63	ml	21,00
14.1.8.3	Cañería de pvc de 40	ml	12,00
14.1.8.4	Pileta de patio	u	13,00
14.1.8.5	Boca de acceso (incluye boca pluvial)	u	7,00
14.1.8.6	Camara de inspección	u	2,00
14.1.9	Desagues pluviales - Tendidos completos	u	1,00
14.1.9	Cañería de pvc de 110	ml	51,59
14.2	ARTEFACTOS		
14.2.1	Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa	u	4,00
14.2.2	Inodoro corto con mochila, asiento y tapa	u	1,00

Cr. Pablo Petrecca  
Intendente  
Municipalidad de Junín

14.2.3	Inodoro para discapacitados con asiento y depósito	u	1,00
14.2.4	Lavatorio colegial . P /niños	u	4,00
14.2.5	Pileta de acero inoxidable 0,40x0,50 empotrada en mesada	u	1,00
14.2.6	Lavatorio para discapacitados	u	1,00
14.2.7	Pileta doble Acero inox. - cocina	u	1,00
14.2.8	Piletón Acero inox.	u	1,00
14.3	GRIFERIAS		
14.3.1	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio infantil	u	4,00
14.3.2	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio	u	1,00
14.3.3	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados	u	1,00
14.3.4	Grifería mezcladora monocomando para pileta Cocina	u	1,00
14.3.5	Grifería mezcladora monocomando para Piletón	u	6,00
14.4	ACCESORIOS		
14.4.1	Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m	u	1,00
14.4.2	Barral rebatible 0,80m	u	1,00
14.4.3	Barral rebatible 0,60m	u	2,00
14.4.4	Percha	u	7,00
14.4.5	Portarrollo de papel higiénico	u	6,00
14.5	ESPEJOS		
14.5.1	Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados	m2	1,60
14.5.2	Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible	u	1,00
15	INSTALACIONES DE GAS		
15.1	Conexión a red de gas, nicho para medidor y tendido de cañerías para alimentación de Cocina, incluidas las ventilaciones	u	1,00
16	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO		
16.1	Extintor ABC 5kg	u	3,00
17	INSTALACIONES TERMOMECAICAS		
17.1	Split frío / Calor 3300w inverter	u	4,00
17.2	Split frío / Calor 5000w inverter	u	2,00
17.3	Split frío / Calor 6400w inverter	u	0,00
17.4	Tendido de desagües para quipos de AA	ml	14,80
17.5	Extracción forzada de aire en locales sanitarios	u	6,00
18	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO FIJO		
18.1	MESADAS		
18.1.1	Mesadas de granito gris mara de 60cm con zócalo de 20cm s/ muebles - Cocina	m2	2,68
18.1.2	Mesadas de granito gris mara de 50cm con zócalo de 10cm y frentin de 20cm s/ mensulas - Sanitario	m2	0,55
18.1.3	Mesadas de granito gris mara de 50cm con zócalo de 10cm y frentin de 10cm s/ mensulas - Salas	m2	14,68
18.2	AMOBLIAMIENTO FIJO		
18.2.1	Mueble bajo mesada en melamina blanca MDF 18mm - Cocina y salas	ml	24,50
18.2.2	Mueble Alacenas en melamina mdf 18mm - Cocina	ml	3,60
18.2.3	Mueble de Guardado c/ puertas en melamina mdf 18mm - Cocina	u	1,00
18.2.4	Estanterías en OSB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignífuga (amurado a la pared)	m2	13,00
18.3	EQUIPAMIENTO PATIOS		
18.3.1	Banco madera	U.	1,00
18.4	EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO		
18.4.1	Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas	u	1,00
18.4.2	Campana de extracción forzada de acero inoxidable c/salida vertical completa a los 4 vientos	u	1,00
19	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MOVIL		
19.1	EQUIPAMIENTO COCINA		
19.1.1	Heladera	u	1,00
19.1.2	Microondas	u	1,00
19.2	MOBILIARIO OFICINAS		
19.2.1	Escritorio medidas 2,24 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)	u	1,00
19.2.2	Escritorio medidas 2,73 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)	u	1,00
19.2.3	Sillas Visi 4 patas	u	2,00
19.3	MOBILIARIO SALA DE NIÑXS		
19.3.1	Sillas personas adultas	u	8,00
19.3.2	Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm.	u	5,00
19.3.3	Sillas comer bebe	u	6,00
19.3.4	PractiCuna. (medidas aproximadas: 0.75x1.10m)	u	5,00
19.3.5	Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 N° 1	u	6,00
19.3.6	Sillas N° 1 Antigolpe	u	34,00
19.3.7	Reproductor de música	u	5,00
19.4	MOBILIARIO COMEDOR		
19.4.1	Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 N° 1	u	3,00
19.4.2	Sillas N° 1 Antigolpe	u	18,00
19.5	PATIOS DE JUEGOS		
19.5.1	Tunel	u	1,00
19.5.2	Mangrullo para la primera infancia. Con un tubo de gateo, un TaTeTi, un banco, una burbuja y un panelmusical de tambores.	u	1,00
19.5.3	Módulos Lúdicos - Kit 9 piezas	u	1,00
20	VEGETACIÓN		
20.1	Extracción de suelo 20cm	m3	1,50
20.2	Sustrato para jardines	m3	1,50
20.3	Césped paños 60x40 (Bermuda o grama bahiana)	m2	0,00
20.4	Árboles Envase 20l + 2 tutores madera (Bauhinia forficata)	U.	4,00
20.5	Enredaderas Envase 1l (Dolichandra unguis cati )	U.	2,00
20.6	Arbustos Envase 10l (Dodonea viscosa)	U.	4,00
20.7	Herbáceas Envase 3l (Salvia guaranítica )	U.	0,00
20.8	Chips de corteza	dm3	45,00
21	VARIOS		
21.1	Limpieza de obra periodica	mes	8,00
21.2	Limpieza de obra final	m2	286,90
<b>TOTAL PRECIO</b>			
<b>COEF. PASE</b>			<b>1,00</b>

Cr. Pablo Petrecca  
Intendente  
Municipalidad de Junín